No.	区分	メーカー	型式・製品名	数量	概算単価（円）	概算金額（円）	備考
1	UTM / Firewall	Fortinet	FortiGate 50G	1	400,000	400,000	5年基本保守込み概算
2	Root Switch	NETGEAR	GS724T	1	50,000	50,000	L2ネットワーク集約
3	Server / Storage Switch	NETGEAR	GS724T	1	50,000	50,000	Server / NAS集約
4	Branch Switch (PoE)	NETGEAR	GS724TP	5	50,000	250,000	部署A/B/C・打合せ室・作業場
5	Wi-Fi AP	NETGEAR	WAX610	5	30,000	150,000	社員Wi-Fi / Guest Wi-Fi
6	Edge Switch	NETGEAR	GS308E	6	15,000	90,000	各部署等に設置
7	Spare Edge Switch	NETGEAR	GS308E	2	15,000	30,000	保守・増設用
8							
9							
10							

ネットワーク機器のみ計上。金額は税別。
各行は数量 × 概算単価で算出。
依頼指定の参考単価を使用（実見積ではない）。

税別 概算合計	1,020,000円
消費税（10%）	102,000円
税込 参考合計	1,122,000円

別途選定・別途費用	扱い	選定・費用の条件（金額は計上しない）
NAS	別途選定 別途費用	要件・容量・設置環境により別途選定 容量・RAID・HDD・バックアップ要件により決定
UPS	別途選定 別途費用	要件・容量・設置環境により別途選定 負荷容量・バックアップ時間・接続機器により決定
ラック / 収納	別途選定 別途費用	要件・容量・設置環境により別途選定 機器数・NAS・UPS・設置場所により必要サイズを決定
LANケーブル コネクタ・配線部材	別途選定 別途費用	要件・容量・設置環境により別途選定
LAN配線工事 / 電源工事	別途選定 別途費用	要件・容量・設置環境により別途選定
機器設定作業 / 現地調整 試運転 / その他施工費	別途選定 別途費用	要件・容量・設置環境により別途選定

1. 本概算は、IT/OTネットワーク構成サンプルとして作成した参考価格です。
2. 実際の購入価格を保証するものではありません。
3. 価格は2026年10月時点の参考価格として扱います。
4. 最新価格は各メーカー・販売店の見積で確認してください。
5. NAS、UPS、ラック、LAN配線・部材、工事費、設定費、現地調整費は含みません。
6. 建物構成、配線距離、利用人数、セキュリティ要件等により機器構成・数量は変動します。
7. FortiGateの保守内容・契約条件により価格は変動します。

数量注記：本予算のGS308Eは稼働6台＋予備2台。既存の機器一覧・構成図は稼働10台＋予備1台で、今回は変更しない。

TITLE	PAGE
IT/OTネットワーク サンプル　概算予算表	01 / 01

SCALE	DATE	DRW No.	REV.
NTS	2026-10-11	001	A